

浙川县交通运输局文件

浙交规划〔2025〕14号

浙川县交通运输局 关于浙川县2025年第一批农村公路安防工程 建设项目一阶段施工图设计的批复

浙川县农村公路建设养护中心：

你中心上报的《关于呈报浙川县2025年第一批农村公路安防工程建设项目施工图设计的请示》（浙农路〔2025〕45号）已收悉，依据专家评审意见和执行情况，现批复如下：

一、项目概况

本项目共涉及11个乡镇。本项目里程为72.223公里，处理隐患里程为35.879公里，其中金河镇处理隐患里程5.854公里；厚坡镇处理隐患里程1.038公里；丹阳镇处理隐患里程1.661公里；寺湾镇处理隐患里程0.028公里；西簧乡处理隐患里程0.246公里；

上集镇处理隐患里程3.732公里；马蹬镇处理隐患里程3.175公里；毛堂乡处理隐患里程4.657公里；香花镇处理隐患里程2.942公里；荆紫关镇处理隐患里程7.028公里；盛湾镇处理隐患里程5.518公里。

二、主要技术标准

该项目性质为安防工程。

三、主要工程量

项目里程72.223公里，安装护栏35879米，单柱式标志牌8块。

四、项目预算投资

该项目总预算造价760.9975万元。其中：第一部分建筑安装费658.4166万元，占总造价比例86.52%。资金来源为省级补助资金及地方自筹。

你单位接到项目施工图设计批复后，要严格按公路工程招标投标办法，对项目进行招标。项目法人要按照规定程序确定项目的施工单位和监理单位。要严格按照批复的施工图设计组织实施，加强项目管理和监督，严禁随意变更设计，确保项目建设规模、技术标准和建设质量。

附件：浙川县2025年第一批农村公路安防工程总预算表



浙川县交通运输局办公室

2025年8月8日印

(共印6份)

浙川县2025年第一批农村公路安防工程总预算表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建安安装工程费	公路公里	72.223	6584166.09	91164.39	86.52	建设项目路线总长度(主线长度)
101	临时工程	m	350	43644.87	124.7	0.57	
10104	临时供电设施	m	350	43644.87	124.7	0.57	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	72.223	6119415.65	84729.46	80.41	
10701	交通安全设施	公路公里	72.223	6119415.65	84729.46	80.41	
JA01	护栏	m	35879	6113895.36	170.4	80.34	
JA0105	防护栏	m	35879	6113895.36	170.4	80.34	
JA03	标志牌	块	8	5520.29	690.04	0.07	
JA0301	铝合金标志牌	块	8	5520.29	690.04	0.07	
110	专项费用	总额	72.223	421105.57	5830.63	5.53	
11001	施工场地建设费	元	72.223	323802.63	4483.37	4.25	
11002	安全生产费	总额	72.223	97302.95	1347.26	1.28	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	72.223				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	72.223	894159.16	11134.39	10.57	
301	建设项目管理费	项	1	580114.64	580114.64	7.62	
30101	建设单位(业主)管理费	项	1	310274.1	310274.1	4.08	
30103	工程监理费	项	1	192406.98	192406.98	2.53	
30104	设计文件审查费	公路公里	72.223	5210.56	72.15	0.07	
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	72.223	72223	1000	0.95	
303	建设项目前期工作费	项	1	197707.86	197707.86	2.60	
308	工程保险费	项	1	26336.66	26336.66	0.35	
4	第四部分 预备费	公路公里	72.223	221649.76	3068.96	2.91	
401	基本预备费	总额	72.223	221649.76	3068.96	2.91	
402	价差预备费	总额	72.223				
5	第一至四部分合计	公路公里	72.223	7609975.01	105367.75	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	72.223				
7	公路基本造价	公路公里	72.223	7609975.01	105367.75	100.00	